混凝土砌块估算器

仅按单面非结构墙的面积估算采购量，不提供排砖、切割清单、砂浆用量或结构设计。

采购估算结果

面积折算块数 **180**	含备用目标块数 **198**	订购整托数 **3**
供货块数 **270**	整托小计（美元） **300.00**	计划备用块数 **18**
整托取整多出的块数 **72**	墙面总面积 **23040 in²**	洞口扣减面积 **0 in²**
墙面净面积 **23040 in²**	标称块面 **16 × 8 in**	

净面积除以标称块面面积后向上取整，按整块加备用后再次向上取整，最后按整托采购。

备用率（%）: 10 · 每托块数: 90 · 每托: USD 100

面积估算示意 • 墙面立面



实际（不含缝）: 15.625 × 7.625 in · 竖缝宽度: 0.375 in · 水平缝高度: 0.375 in

墙面与砌块: 240 × 96 in